Hyttevask uten vann?

Må jeg vaske hytta før vi beiser? Den ligger på fjellet, langt ut på vidda, og vi har jo ikke innlagt vann!

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no

– Her kan jeg ikke annet enn å anbefale at man vasker og bærer vann i store bøtter allikevel. Det vokser ikke mye sopp på 800 meters høyde, men det kommer likevel støv, pollen og luftforurensinger, sier Thor Ingar Røneid, malermester ved produktsupport hos maling- og beisleverandøren Scanox.

For at beisen skal hefte godt, må underlaget være rent og tørt. Nytt treverk må behandles før eller umiddelbart etter oppsetting. Treverk som har stått ubehandlet lenger enn 3–4 uker, og gammel værslitt beis, børstes med kardask eller annet egnet redskap slik at alle løse trefibre fjernes.

Vask også flaten med kraftvask, skyll nøye og påfør gjerne en sopp- og algedreper som ikke skylles vekk.

Beisen påføres med pensel, og strykes godt ut på et par bordlengder av gangen. Rør om i beisen i emballasjen underveis for å unngå bunnsetting.

Mer informasjon:
Tyrilin